

ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS								FOLHA Nº:
OBRA: CONTRUÇÃO DE CALÇADA AO LONGO DA RUA ARLINDO FERREIRA DE ALMEIDA - LIBERDADE MG								DATA: 21/07/2021
VALIDADE: PREÇO SETOP - ABRIL 2021 - S/ DESONERAÇÃO					LOCAL:		FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP-preco_setop_sul-abril-2021					LIBERDADE-MG		()	(X)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses							INDIRETA	
							LDI	26,37%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	TOTAL	
1.0		CALÇADA					R\$	133.705,27
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	8.871,45
1.1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00x1,50m)	1,00	unid.	R\$ 1.088,76	R\$ 1.375,87	R\$	1.375,87
1.1.2	RO-43333	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA. (EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE ATÉ 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL)	1611	m2	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$	631,10
1.1.3	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	567,00	m	R\$ 0,55	R\$ 0,70	R\$	394,08
1.1.4	ED-51100	CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA	310,20	m3	R\$ 2,38	R\$ 3,01	R\$	932,96
1.1.5	ED-51123	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	1611,00	m2	R\$ 2,72	R\$ 3,44	R\$	5.537,43
1.2		EXECUÇÃO DE CALÇADA					R\$	87.478,55
1.2.1	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	21,88	m3	R\$ 405,64	R\$ 512,61	R\$	11.215,85
1.2.2	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	617,62	m2	R\$ 48,71	R\$ 61,55	R\$	38.017,49
1.2.3	ED-51146	PASSEIO/PAVIMENTO ECOLÓGICO INTERTRAVADOS E = 6 CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E = 6 CM	256,20	m2	R\$ 61,48	R\$ 77,69	R\$	19.904,76
1.2.4	ED-50586	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11,68	m2	R\$ 77,91	R\$ 98,45	R\$	1.149,95
1.2.5	ED-15227	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	206,8	m2	R\$ 65,78	R\$ 83,13	R\$	17.190,50
1.3		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$	37.355,28
1.3.1	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	567,00	m	R\$ 44,49	R\$ 56,22	R\$	31.877,88
1.3.2	COMPOSIÇÃO	FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA	1,00	UNI	R\$ 4.334,41	R\$ 5.477,40	R\$	5.477,40
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$	133.705,27