

MENU

CAIXA**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1067.983-94/2019	Nº SICONV 893197/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Liberdade	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Vias Urbanas			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-21 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Vias Urbanas	MUNICÍPIO / UF Liberdade/MG	BDI 1 21,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	Pavimentação de Vias Urbanas									254.480,22
Meta	Meta	1.			Pavimentação de Vias Urbanas					-	254.480,22
Nível 2	Nível 2	1.1.			Rua Arlindo Ferreira de Almeida					-	139.724,44
Nível 3	Nível 3	1.1.1.			Serviços Preliminares					-	514,88
Serviço	Serviço	1.1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UNID	1,00	424,19	BDI 1	514,88	514,88
Nível 3	Nível 3	1.1.2.			Serviços de Drenagem					-	61.048,07
Serviço	Serviço	1.1.2.1.	SETOP	ED-51111	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	M3	227,25	4,55	BDI 1	5,52	1.254,42
Serviço	Serviço	1.1.2.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	151,50	4,84	BDI 1	5,87	889,31
Serviço	Serviço	1.1.2.3.	SETOP	ED-49813	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M3	15,15	100,51	BDI 1	122,00	1.848,30
Serviço	Serviço	1.1.2.4.	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	53,60	124,66	BDI 1	151,31	8.110,22
Serviço	Serviço	1.1.2.5.	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	93,87	217,95	BDI 1	264,55	24.833,31
Serviço	Serviço	1.1.2.6.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	178,84	26,52	BDI 1	32,19	5.756,86
Serviço	Serviço	1.1.2.7.	Composição	02	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, REVESTIDA C/ CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E GRELHA DE FERRO	UNID	10,00	634,34	BDI 1	769,96	7.699,60
Serviço	Serviço	1.1.2.8.	SETOP	ED-48631	POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	U	5,00	1.542,85	BDI 1	1.872,71	9.363,55
Serviço	Serviço	1.1.2.9.	Composição	03	ALA FINAL DE DRENAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL COM INSERÇÃO DE 50% DE PEDRA DE MÃO NA BASE (DISSIPACÃO DE ENERGIA)	UNID	1,00	969,12	BDI 1	1.176,32	1.176,32
Serviço	Serviço	1.1.2.10.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	48,41	1,98	BDI 1	2,40	116,18
Nível 3	Nível 3	1.1.3.			Serviços de Calçamento em Bloquete					-	60.546,99
Serviço	Serviço	1.1.3.1.	SETOP	ED-51124	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO	M2	884,32	1,23	BDI 1	1,49	1.317,64
Serviço	Serviço	1.1.3.2.	SETOP	RO-43836	BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA CORRIDA)	M3	60,36	76,03	BDI 1	92,29	5.570,62
Serviço	Serviço	1.1.3.3.	SETOP	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	TXKM	7.415,11	0,48	BDI 1	0,58	4.300,76
Serviço	Serviço	1.1.3.4.	SETOP	ED-50416	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	603,64	47,13	BDI 1	57,21	34.534,24

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1067.983-94/2019	Nº SICONV 893197/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Liberdade	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Vias Urbanas			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-21 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Vias Urbanas	MUNICÍPIO / UF Liberdade/MG	BDI 1 21,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	Pavimentação de Vias Urbanas									254.480,22	
Serviço	Serviço	1.1.3.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	187,60	38,36	BDI 1	46,56	8.734,66	RA
Serviço	Serviço	1.1.3.6.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	156,05	32,15	BDI 1	39,02	6.089,07	RA
Nível 3	Nível 3	1.1.4.			Serviços de Acessibilidade, Sinalização Viária e Finais					-	17.614,50	
Serviço	Serviço	1.1.4.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	18,82	627,38	BDI 1	761,51	14.331,62	RA
Serviço	Serviço	1.1.4.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	110,55	BDI 1	134,19	268,38	RA
Serviço	Serviço	1.1.4.3.	Composição	04	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA CIRCULAR (D=50cm) COM TUBO DE AÇO GALV. 2"// IMPLANTAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO	UNID	2,00	440,42	BDI 1	534,58	1.069,16	RA
Serviço	Serviço	1.1.4.4.	Composição	05	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA OCTOGONAL (L=25cm) COM TUBO DE AÇO GALV. 2"// IMPLANTAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO	UNID	1,00	522,10	BDI 1	633,72	633,72	RA
Serviço	Serviço	1.1.4.5.	Composição	07	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE DO TIPO "D" (NBR-9050/2015) EM CONCRETO FCK=25 MPA, INCLUSO FORMA E DESFORMA	UNID	2,00	149,40	BDI 1	181,34	362,68	RA
Serviço	Serviço	1.1.4.6.	Composição	08	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DIMENSÕES 20 x 20 x 2,0 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE AC-III	M2	3,12	96,46	BDI 1	117,08	365,29	RA
Serviço	Serviço	1.1.4.7.	Composição	09	LIMPEZA FINAL DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO (SEM USO DE ÁCIDO MURIÁTICO)	M2	884,32	0,54	BDI 1	0,66	583,65	RA
Nível 2	Nível 2	1.2.			Rua João Clismargo Carreiro					-	78.491,06	
Nível 3	Nível 3	1.2.1.			Serviços de Drenagem					-	18.153,14	
Serviço	Serviço	1.2.1.1.	SETOP	ED-51111	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	M3	67,62	4,55	BDI 1	5,52	373,26	RA
Serviço	Serviço	1.2.1.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	45,08	4,84	BDI 1	5,87	264,62	RA
Serviço	Serviço	1.2.1.3.	SETOP	ED-49813	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M3	4,51	100,51	BDI 1	122,00	550,22	RA
Serviço	Serviço	1.2.1.4.	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	50,09	124,66	BDI 1	151,31	7.579,12	RA
Serviço	Serviço	1.2.1.5.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	56,82	26,52	BDI 1	32,19	1.829,04	RA
Serviço	Serviço	1.2.1.6.	Composição	02	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, REVESTIDA C/ CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3. SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E GRELHA DE FERRO	UNID	4,00	634,34	BDI 1	769,96	3.079,84	RA
Serviço	Serviço	1.2.1.7.	SETOP	ED-48631	POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	U	2,00	1.542,85	BDI 1	1.872,71	3.745,42	RA

RECURSO

MENU

CAIXA**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1067.983-94/2019	Nº SICONV 893197/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Liberdade	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Vias Urbanas			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-21 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Vias Urbanas	MUNICÍPIO / UF Liberdade/MG	BDI 1 21,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	Pavimentação de Vias Urbanas									254.480,22
Serviço	Serviço	1.2.1.8.	SETOP	ED-49897	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	1,00	581,40	BDI 1	705,70	705,70
Serviço	Serviço	1.2.1.9.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10,80	1,98	BDI 1	2,40	25,92
Nível 3	Nível 3	1.2.2.			Serviços de Calçamento em Bloquete					-	43.190,16
Serviço	Serviço	1.2.2.1.	SETOP	ED-51124	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO	M2	638,19	1,23	BDI 1	1,49	950,90
Serviço	Serviço	1.2.2.2.	SETOP	RO-43836	BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA CORRIDA)	M3	38,44	76,03	BDI 1	92,29	3.547,63
Serviço	Serviço	1.2.2.3.	SETOP	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	TXKM	4.721,48	0,48	BDI 1	0,58	2.738,46
Serviço	Serviço	1.2.2.4.	SETOP	ED-50416	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	384,36	47,13	BDI 1	57,21	21.989,24
Serviço	Serviço	1.2.2.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	164,65	38,36	BDI 1	46,56	7.666,10
Serviço	Serviço	1.2.2.6.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	161,40	32,15	BDI 1	39,02	6.297,83
Nível 3	Nível 3	1.2.3.			Serviços de Acessibilidade, Sinalização Viária e Finais					-	17.147,76
Serviço	Serviço	1.2.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	16,76	627,38	BDI 1	761,51	12.762,91
Serviço	Serviço	1.2.3.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	110,55	BDI 1	134,19	268,38
Serviço	Serviço	1.2.3.3.	Composição	04	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA CIRCULAR (D=50cm) COM TUBO DE AÇO GALV. 2"// IMPLANTAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO	UNID	2,00	440,42	BDI 1	534,58	1.069,16
Serviço	Serviço	1.2.3.4.	Composição	06	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA QUADRADA (L=50cm) COM TUBO DE AÇO GALV. 2"// IMPLANTAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO	UNID	2,00	482,02	BDI 1	585,08	1.170,16
Serviço	Serviço	1.2.3.5.	Composição	07	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE DO TIPO "D" (NBR-9050/2015) EM CONCRETO FCK=25 MPA, INCLUSO FORMA E DESFORMA	UNID	4,00	149,40	BDI 1	181,34	725,36
Serviço	Serviço	1.2.3.6.	Composição	08	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DIMENSÕES 20 x 20 x 2,0 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE AC-III	M2	6,24	96,46	BDI 1	117,08	730,58
Serviço	Serviço	1.2.3.7.	Composição	09	LIMPEZA FINAL DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO (SEM USO DE ÁCIDO MURIÁTICO)	M2	638,19	0,54	BDI 1	0,66	421,21

RECURSO

MENU

CAIXA**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1067.983-94/2019	Nº SICONV 893197/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Liberdade	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Vias Urbanas			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-21 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Vias Urbanas	MUNICÍPIO / UF Liberdade/MG	BDI 1 21,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	Pavimentação de Vias Urbanas									254.480,22
Nível 2	Nível 2	1.3.			Rua José Alves Novais					-	36.264,72
Nível 3	Nível 3	1.3.1.			Serviços de Drenagem					-	8.750,62
Serviço	Serviço	1.3.1.1.	SETOP	ED-51111	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	M3	33,98	4,55	BDI 1	5,52	187,57
Serviço	Serviço	1.3.1.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	22,65	4,84	BDI 1	5,87	132,96
Serviço	Serviço	1.3.1.3.	SETOP	ED-49813	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M3	2,27	100,51	BDI 1	122,00	276,94
Serviço	Serviço	1.3.1.4.	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	25,17	124,66	BDI 1	151,31	3.808,47
Serviço	Serviço	1.3.1.5.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	28,55	26,52	BDI 1	32,19	919,02
Serviço	Serviço	1.3.1.6.	Composição	02	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, REVESTIDA C/ CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E GRELHA DE FERRO	UNID	2,00	634,34	BDI 1	769,96	1.539,92
Serviço	Serviço	1.3.1.7.	SETOP	ED-48631	POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	U	1,00	1.542,85	BDI 1	1.872,71	1.872,71
Serviço	Serviço	1.3.1.8.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5,43	1,98	BDI 1	2,40	13,03
Nível 3	Nível 3	1.3.2.			Serviços de Calçamento em Bloquete					-	19.826,78
Serviço	Serviço	1.3.2.1.	SETOP	ED-51124	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO	M2	272,55	1,23	BDI 1	1,49	406,10
Serviço	Serviço	1.3.2.2.	SETOP	RO-43836	BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA CORRIDA)	M3	18,50	76,03	BDI 1	92,29	1.707,37
Serviço	Serviço	1.3.2.3.	SETOP	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	TXKM	2.272,54	0,48	BDI 1	0,58	1.318,07
Serviço	Serviço	1.3.2.4.	SETOP	ED-50416	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	185,00	47,13	BDI 1	57,21	10.583,85
Serviço	Serviço	1.3.2.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	74,28	38,36	BDI 1	46,56	3.458,48
Serviço	Serviço	1.3.2.6.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	60,30	32,15	BDI 1	39,02	2.352,91
Nível 3	Nível 3	1.3.3.			Serviços de Acessibilidade, Sinalização Viária e Finais					-	7.687,32
Serviço	Serviço	1.3.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	7,27	627,38	BDI 1	761,51	5.536,18
Serviço	Serviço	1.3.3.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	110,55	BDI 1	134,19	268,38

RECURSO

MENU

CAIXA**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 1067.983-94/2019	Nº SICONV 893197/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Liberdade	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Vias Urbanas			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-21 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Vias Urbanas	MUNICÍPIO / UF Liberdade/MG	BDI 1 21,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	Pavimentação de Vias Urbanas									254.480,22	
Serviço	Serviço	1.3.3.3.	Composição	04	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA CIRCULAR (D=50cm) COM TUBO DE AÇO GALV. 2"// IMPLANTAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO	UNID	2,00	440,42	BDI 1	534,58	1.069,16	RA
Serviço	Serviço	1.3.3.4.	Composição	05	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA OCTOGONAL (L=25cm) COM TUBO DE AÇO GALV. 2"// IMPLANTAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO	UNID	1,00	522,10	BDI 1	633,72	633,72	RA
Serviço	Serviço	1.3.3.5.	Composição	09	LIMPEZA FINAL DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO (SEM USO DE ÁCIDO MURIÁTICO)	M2	272,55	0,54	BDI 1	0,66	179,88	RA

RECURSO

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Liberdade/MG

Local

sexta-feira, 25 de junho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: ELVES NAVES DE OLIVEIRA

CREA/CAU: CAU A36373-1

ART/RRT: 10869156